

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : ul. Polna 1 lok 13
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Niedzielski (ogólnobudowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 02.01.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.01.2017

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru

Łukasz Niedzielski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz listwami przypodłogowymi	m ²		
d.1	0818-05	20.5	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
2	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Zerwanie okładziny z płyt g-k (analogia)	m ²		
d.1	0426-04	73.62	m ²	73.620	
				RAZEM	73.620
4	KNR 4-01	Rozebranie sufitu z płyt g-k (analogia)	m ²		
d.1	0429-06	21.5	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
2		Roboty pokrywowe na wykończeniowe			
7	ZKNR C-1	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie	m ²		
d.2	0404-05	73.62	m ²	73.620	
				RAZEM	73.620
8	ZKNR C-1	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie	m ²		
d.2	0404-11	21.5	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
9	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2	0605-04	95.12	m ²	95.120	
				RAZEM	95.120
10	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.2	0102-01	95.12	m ²	95.120	
				RAZEM	95.120
11	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 100	m ²		
d.2	202 2027-05	73.62	m ²	73.620	
				RAZEM	73.620
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.2	0613-06	73.62	m ²	73.620	
				RAZEM	73.620
13	KNR-W 2-	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.2	02 2702-01	21.5	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
14	KNNR 2	Wykonanie paroizolacji sufitu g-k (analogia)	m ²		
d.2	0604-02	21.5	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
15	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm w kuchni	m ²		
d.2	0822-06	2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
16	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.2	1215-02	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
17	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.2	1215-04	1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
18	KNR 4-01	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 w pomieszczeniu przynależnym WC	m ²		
d.2	1211-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.36	m ²	9.360	
				RAZEM	9.360
19	KNR 4-01 d.2 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² w pomieszczeniu przynależnym WC 13.16	m ²		
			m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
3		Roboty stolarskie			
20	KNNR 3 d.3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1.6	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
21	KNR 0-19 d.3 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.9	m ²		
			m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
22	KNR 2-17 d.3 0156-03	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.3 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych wewnętrznych i stalowych zewnętrznych do 1.5 m w ścianach z cegieł (analogia) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 0-19 d.3 0930-01	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² w pomieszczeniu przynależnym WC 0.32	m ²		
			m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
25	KNR 2-17 d.3 0156-03	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 w pomieszczeniu przynależnym WC 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.3 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych wewnętrznych i stalowych zewnętrznych do 1.5 m w ścianach z cegieł w pomieszczeniu przynależnym WC 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Roboty posadzkarskie			
27	KNR 2-02 d.4 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit w mieszkaniu i pomieszczeniu przynależnym WC 22.43	m ²		
			m ²	22.430	
				RAZEM	22.430
28	KNR 2-02 d.4 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone w mieszkaniu i pomieszczeniu przynależnym WC 28.88	m		
			m	28.880	
				RAZEM	28.880
5		Inne			
29	TZKNBK II - d.5 202	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km 3.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
30	TZKNBK II - d.5 203	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km Krotność = 28 3.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500

